


HULLADÉKGYŰJTŐ TARTÓ ACÉL SZERKEZETE




M=1:10

Mennyiség kimutatás


2/10 deszka	60 cm	2db
2/10 deszka	78 cm	12db
2/10 deszka	32,9 cm	4db
3 mm vastag 3x3 cm-ess L-idomból kialakított egyedi tartó szerkezet, hegesztett	kb. 80x40x30 cm	1db
3 mm vastag 5 cm-es fém elemek	36 cm	5db
fém háló	35x30 cm	1db
fém szemetes zsák tartó gyűrű	10x30 cm	4db

fa távtartók

1x15x1cm	2db
3mm vastag fém kupak csavar rögzítéssel	1 db
Ø8 cm körmart vörösfenyő oszlop	1db
homok	0,02 m³
5 mm vastag fém papucs csavar rögzítéssel	1db
menetes szárból kialakított főtávcsava	4db
C10/30 FN beton	0,09 m³



BELSŐ TARTÓ SZERKEZET (méretetek mm-ben)



MEGJEGYZÉSEK:
A Szentendre Postás strand tervanyaga a Dunai Strandok Arculati Kézikönyv (a továbbiakban: munkaközi Arculati Kézikönyv) munkaközi anyagával összhangban készült el, több helyen hivatkozik a majd a Magyar Turisztikai Ügynökség által véglegesen elfogadott anyagra (a továbbiakban: végleges Arculati Kézikönyv).
A terveken látható színek, betűtípusok és a piktogramok illusztrációk, a végleges Arculati Kézikönyv alapján kell elkészíteni.
Az egyedi tervezésű berendezések fa elemeinek anyaga gyalult, csiszolt faanyag, felületkezelését és színét a végleges Arculati Kézikönyv alapján kell elkészíteni.

Kézikönyv alapján kell elkészíteni.
A fa csatlakozó elemek és a fahál elemek egymáshoz ragasztottak.
Az egyedi tervezésű berendezések fém elemeinek anyaga horganyzott vagy rozsdamentes acél. pontos felületkezelését és színét a végleges Arculati Kézikönyv határozza meg.
A gyártmánytervek elkészítése a tervek alapján a kivitelező feladata.
A zongorazsanár maximális vastagsága 1 cm-er.
A deszkák rögzítés a L-idomhoz belülről történik.

MUNKA TÁRGYA: SZABADSTRAND TÁJÉPÍTÉSZETI KIVITELI TERVE
SZENTENDRE, POSTÁS STRAND (HRSZ.: 25/3, 25/4, 25/5)
MEGBÍZÓ: SZENTENDRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2000 SZENTENDRE, VÁROSHÁZ TÉR 3.

TERVEZŐ: PAGONY TÁJ- ÉS KERTÉPÍTÉSZ KFT.
1111 BUDAPEST, BARTÓK BÉLA ÚT 34.
WWW.PAGONYIRODA.HU, +36 30 626 7757
VINCZE ATTILA
ANGYAL ANDREA
SIMON KATA
SEPRENYI ÁGNES
KOZMA ILDIKÓ JÚLIA
FELELŐS TÁJÉPÍTÉSZ TERVEZŐ, K/1 01-5089
OKLEVELES TÁJÉPÍTÉSZ MÉRNÖK
OKLEVELES TÁJÉPÍTÉSZ MÉRNÖK
OKLEVELES TÁJÉPÍTÉSZ MÉRNÖK
OKLEVELES TÁJÉPÍTÉSZ MÉRNÖK

RAJZKÓD: TERV LAP CÍME: MÉR TARÁNY: 2019. MÁRCIUS
R- 04 HULLADÉKGYŰJTŐ M = 1:10

EZ A TERV A PAGONY TÁJ - ÉS KERTÉPÍTÉSZ IRODA SZELLEMI TULAJDONÁT KÉPEZI.