


TÁMLA NÉLKÜLI PAD



**MEGJEGYZÉSEK:**  
A Szentendre Postás strand tervanyaga a Dunai Strandok Arculati Kézikönyv (a továbbiakban: munkaközi Arculati Kézikönyv) munkaközi anyagával összhangban készült el, több helyen hivatkozik a majd a Magyar Turisztikai Ügynökség által véglegesen elfogadott anyagra (a továbbiakban: végleges Arculati Kézikönyv).

A terveken látható színek, betűtípusok és a piktogramok illusztrációk, a végleges Arculati Kézikönyv alapján kell elkészíteni.

Az egyedi tervezésű berendezések fa elemeinek anyaga gyalult, csiszolt faanyag, felületkezelését és színét a végleges Arculati Kézikönyv alapján kell elkészíteni.

A fa csatlakozó elemek és a fahal elemek egymáshoz ragasztottak.

Az egyedi tervezésű berendezések fém elemeinek anyaga horganyzott vagy rozsdamentes acél. pontos felületkezelését és színét a végleges Arculati Kézikönyv határozza meg.

A gyártmánytervek elkészítése a tervlapok alapján a kivitelező feladata.

A zongorazsanár maximális vastagsága 1 cm-er.

A deszkák rögzítés a L-idomhoz belülről történik.

ANYAG KEZELÉS:

Impregnált pácolatlan tölgy faanyag, élek fózolva.

Felületkezelés:

10l lenolaj  
1 kg méhviasz  
1 l természetes terpentin melegített keveréke

A felületkezelés ideje alatt az anyagot melegen kell tartani (minimum 18 °C-on), vagy vizes alapú, kültéri felületkezelést kell alkalmazni. A felhasznált faanyagot több rétegben, legalább 3x kell kezelni.

A tartóelemek rögzítése csapolással történik, az ülőfelület deszkáit facsavarral rögzítik.

KONSZIGNÁCIÓ			
Anyag megnevezése	Mennyiség		
1 42 cm hosszú, 7,5/7,5 cm-es tölgy gerenda gyalult, csiszolt, felületkezelt	4 db	5 37,5 cm hosszú, 7,5/7,5 cm-es tölgy lécs gyalult, csiszolt, felületkezelt	2 db
2 153 cm hosszú, 5/5 cm-es tölgy lécs gyalult, csiszolt, felületkezelt	2 db	6 166 cm hosszú, 12/4 cm-es tölgy deszka gyalult, csiszolt, felületkezelt	4 db
3 37,5 cm hosszú, 7,5/7,5 cm-es tölgy lécs gyalult, csiszolt, felületkezelt	2 db	7 cink védőlemez	4 db
4 153 cm hosszú, 5/5 cm-es tölgy lécs gyalult, csiszolt, felületkezelt	2 db	8 fatipli	14 db
		9 facsavar	16 db
		10 43,5 cm hosszú, 5/4 cm-es tölgy lécs gyalult, csiszolt, felületkezelt	1 db

MUNKA TÁRGYA:

SZABADSTRAND TÁJÉPÍTÉSZETI KIVITELI TERVE  
SZENTENDRE, POSTÁS STRAND (HRSZ.: 25/3, 25/4, 25/5)

MEGBÍZÓ:

SZENTENDRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
2000 SZENTENDRE, VÁROSHÁZ TÉR 3.

TERVEZŐ:

PAGONY TÁJ- ÉS KERTÉPÍTÉSZ KFT.  
1111 BUDAPEST, BARTÓK BÉLA ÚT 34.  
WWW.PAGONYIRODA.HU, +36 30 626 7757

VINCZE ATTILA  
ANGYAL ANDREA  
SIMON KATA  
SEPRENYI ÁGNES  
KOZMA ILDIKÓ JÚLIA

FELELŐS TÁJÉPÍTÉSZ TERVEZŐ, K/1 01-5089  
OKLEVELES TÁJÉPÍTÉSZ MÉRNÖK  
OKLEVELES TÁJÉPÍTÉSZ MÉRNÖK  
OKLEVELES TÁJÉPÍTÉSZ MÉRNÖK  
OKLEVELES TÁJÉPÍTÉSZ MÉRNÖK

RAJZKÓD:

TERV LAP CÍME:  
R- 03 TÁMLA NÉLKÜL PAD

MÉRETARÁNY:

2019. MÁRCIUS  
M = 1:20  
M= 1:5, M=1:1

ARS  
IPUS

PAGONY  
TÁJ- ÉS KERTÉPÍTÉSZ  
IRODA

ESZ A TERV A PAGONY TÁJ - ÉS KERTÉPÍTÉSZ IRODA SZELLEMI TULAJDONÁT KÉPEZI.